

	LEGENDA	
kWh	Contatore fornitura energia elettrica	
QE	Quadro elettrico di nuova installazione	
UPS	UPS di nuova installazione da 3kVA 10 min.	
	Pozzetto 40x40cm con dispersore di terra	ı
RACK	Rack di nuova installazione	ı
*	Montante salita / discesa cavi	ı
	Canale portacavi in acciaio zincato, con setti separatori, posato a controsoffitto, dimensioni 200x75mm	1
	Canale portacavi in acciaio zincato, con setti separatori, posato sottopavimento flottante, dimensioni 200x75mm	l
•	Scatola di derivazione in pvc	l
X ø XX	Tubo rigido in pvc per posa in vista riportante la quantità e relativo diametro	ı
O	Pulsante a tirante per segnalazione emergenza wc	ı
Ø	Pulsante di tacitazione avvisatore ottico-acustico	l
⊗ ∩	Avvisatore ottico-acustico per segnalazione emergenza wc	l
	Postazione citofonica interna	l
	Postazione citofonica esterna con pulsantiera	l
~	Elettroserratura	l
	Lettore badge	1
<u> </u>	N°1 Presa bipasso 10/16A e N°1 presa UNEL 10/16A installate in scatole portafrutti da 3 moduli	1
1 1 2×2	N°2 Prese bipasso 10/16A e N°2 prese UNEL 10/16A installate in scatole portafrutti da 3 moduli	1
21	N°2 Prese bipasso 10/16A e N°1 presa UNEL 10/16A Rossa (continuità) installate in scatole portafrutti da 4 moduli	1
3 3	N°3 Prese bipasso 10/16A e N°3 prese UNEL 10/16A Rossa (continuità) installate in scatole portafrutti da 3 moduli	1
27	N°2 Prese bipasso 10/16A e N°7 prese UNEL 10/16A Rossa (continuità) installate in scatole portafrutti da 4 moduli	ı
<u> </u>	N°1 presa UNEL 10/16A e N°1 presa UNEL 10/16A Rossa (continuità) installate in scatole portafrutti da 4 moduli	ı
岙	N°1 presa UNEL 10/16A Rossa (continuità) installate in scatole portafrutti da 3 moduli	1
ITDI	N°1 Presa dati RJ45 cat.6 installate in scatole portafrutti da 3 moduli	1
TDITD	N°2 Prese dati RJ45 cat.6 installate in scatole portafrutti da 3 moduli	ı
TDITDITD	N°3 Prese dati RJ45 cat.6 installate in scatole portafrutti da 3 moduli	1
	Predisposizione punto di alimentazione dati sistema antenne wi-fi	1

NOTE:

- IL DISEGNO ARCHITETTONICO E' PURAMENTE INDICATIVO, LA TAVOLA E' VALIDA SOLAMENTE PER GLI IMPIANTI RIPORTATI
- 2. VERIFICARE IN FASE DI CANTIERE L'ESATTA UBICAZIONE DELLE UTENZE.
- 3. COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO UE 305/2011 (CPR), TUTTI I NUOVI CAVI DESTINATI AD ESSERE INSTALLATI IN MODO PERMANENTE IN UNA STRUTTURA, SIANO ESSI DESTINATI AL TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA, DATI E SEGNALI DOVRANNO ESSERE MARCATI CE PRESENTANDO L'IDENTIFICAZIONE DI ORIGINE COMPOSTA DAL NOME DEL PRODUTTORE O DEL SUO MARCHIO DI FABBRICA, LA DESCRIZIONE DEL PRODOTTO, LA CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO ED ESSERE ALLINEATI SECONDO QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO CPR. TUTTI I CAVI DEVONO POTER ESSERE CORRETTAMENTE TRACCIATI E CORREDATI DELLA DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (DOP).
- 4. SI UTILIZZERÀ L'IMPIANTO DI TERRA ESISTENTE, PREVIA VERIFICA DELLO STESSO MEDIANTE CONTROLLO VISIVO E STRUMENTALE. SARANNO EFFETTUATE PROVE DI CONTINUITÀ, DI EQUIPOTENZIALITÀ E DI MISURA DELLA RESISTENZA DI TERRA (CON METODO VOLTAMPEROMETRICO A TRE PICCHETTI). NEL CASO IL VALORE L'IMPIANTO NON RISULTI COORDINATO CON LE PROTEZIONI INSTALLATE SI PROCEDERÀ NELLA VALUTAZIONE DI OPPORTUNE STRATEGIE AL FINE DI GARANTIRE UN ADEGUATO VALORE CONFORME A QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA APPLICABILE.
- 5. RISTABILIRE GRADO REI NEGLI ATTRAVERSAMENTI, CON ADEGUATE SIGILLATURE NEI PUNTI IN CUI I CANALI / TUBAZIONI ATTRAVERSANO PARETI E SOLAI DI COMPARTIMENTAZIONE REI.TALI ELEMENTI SARANNO CARATTERIZZATI DA MATERIALI CERTIFICATI DALLE DITTE COSTRUTTRICI, CON RELATIVE TIPOLOGIE DI

IMPORTANTE:

Le sigle "XXX" riportate a lato degli utilizzatori rappresentano le sigle riportate nei QE, ed individuano la formazione della linea di alimentazione/comando dell'utenza.

Esempio:
FM1 : Linea alimentazione FM Linea 1; cavo FG160R16 3G4mm²; interruttore Qxx posto nel QE

L'alimentazione della linea montante dell'impianto forza motrice sarà eseguita con cavi FG16OR16 3G4 mm².

A valle, l'alimentazione dei singoli apparecchi verrà effettuata con cavi FG16OR16 3G2,5 mm².

Posteitaliane

Area Immobiliare Lombardia Via Pindaro, 29, 20128 MILANO

Posteitaliane

OGGETTO Progettazione esecutiva
Ufficio Postale Abbiate Guazzone
via Dante 11, Tradate (VA)

ELABORATO

IMPIANTO FM E TD

RESPONSABILE AI

Ing. Francesco Porcaro

IL PROPRIETARIO

Ing. Alessandro Gasparetto

Data Febbraio 2019

Tov No IE 110

Scala 1:50

Rev. 00

Rev. 00

Rev. Tav.N° IE110


PROGETTO ESECUTIVO - Impianti elettrici

Infrastractural Network Engineering

HEDERAlab

Business Unit di IQT consulting S.p.A.

Sede Legale: via Einaudi, 24 int. 17 – 45100 Rovigo



DISEGNATORE BRG