

Oggetto: lavori di rifacimento impianto idraulico spogliatoi palestra Scuola Primaria Battisti a seguito di allagamento avvenuto in data 27/3/2020

PREVENTIVO

Opere di aspirazione acqua

Aspirazione con macchinario industriale dell'acqua presente negli spogliatoi, nei corridoi e sulle scale e magazzini a seguito di allagamento

A corpo = € 500,00

Opere da muratore

Demolizione parte di pavimenti e ripristini murari con piastrelle in gres porcellanato colore chiaro

A corpo = € 1.500,00

Opere da idraulico

Opere da idraulico per sistemazione impianto idraulico, adeguamento bagno e rifacimento nuove tubazioni parte interrate e parte esterna nel cavedio sottostante i bagni oggetto di intervento

A corpo = € 12.000,00

Opere da imbianchino verniciatore

Applicazione di uno strato di vernice emulsionata (isolante) su superfici prima di procedere alle pitturazioni, stuccature e rasature: a base di resina acrilica

Mq. 75 x € 2,45 = € 183,75

Rasatura di superfici esterne verticali al fine di migliorarne la complanarità riducendone le irregolarità con rasante di tipo cementizio .

Mq. 75 x € 19,50 = € 1.426,50

Pitturazione in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) a due riprese, date a pennello o a rullo, su superfici interne intonacate al civile o lisciate a stucco già preparate ed isolate: con pittura lavabile a base di resine acriliche

Mq. 280,00 x € 7,75 = € 2.170,00

Acquisto di materiali e attrezzature ginniche danneggiate dall'acqua

Materiali diversi -arrotondamenti

A corpo = € 1.199,75

TOTALE LAVORI € 18.980,00
SOMME A DISPOSIZIONE :
PER IVA € 4.175,00
TOTALE GENERALE: € 23.155,60



IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Giorgio Colombo)