

NUMERO	GRUPPO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità	PREZZO	
				Unitario	Totale
1	A	<b>DISERBO TOTALE ED ERPICATURA</b> Intervento di erpicatura meccanica del terreno per una profondità fino a 20 cm per rimescolamento dello strato superficiale dello stesso e successivi passaggi di affinamento meccanico con attrezzatura idonea, previo diserbo totale del cotico erboso esistente eseguito su tutta la superficie (mq 3200) da personale specializzato con apposita botte irroratrice con l'utilizzo di prodotti diserbanti registrati dal Ministero della Sanità	corpo 1,00	Ö 1.000,00	Ö 1.000,00
2	A	<b>FRESATURA DEL TERRENO</b> Preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm con fresa interra sassi Rotadairon (mq 3200)	corpo 1,00	Ö 1.500,00	Ö 1.500,00
3	A	<b>LIVELLAMENTO DELLA SUPERFICIE MEDIANTE MACCHINA LASER</b> Livellamento del terreno agrario normale (mq 3200) di medio impasto privo di sassi e corpi estranei mediante l'ausilio di idonea macchina livellatrice, con controllo laser al fine di creare le pendenze regolamentari del campo da gioco	corpo 1,00	Ö 4.500,00	Ö 4.500,00
4	A	<b>RULLATURA DEL TERRENO</b> Rullatura di compattamento del terreno con rulli di adeguati peso e dimensioni (per un asuerficie di mq 3200)	corpo 1,00	Ö 500,00	Ö 500,00
5	A	<b>FORNITURA E POSA DI TERRA IDONEAMENTE DISTRIBUITA PREVIA CONCIMAZIONE DI FONDO</b> Fornitura in opera di mix di terra di cultura e sabbia silicea lavata di fiume avente una granulometria medio-fine (per un totale di mc 250) e stesura della stessa con apposita macchina dosatrice dotata di spazzola distributrice, previa concimazione di fondo con prodotto organico ad elevato contenuto di azoto e fosforo organici, nella dose di circa 80 gr/mq distribuito su tutta la superficie del terreno di gioco con macchina dosatrice senza creazione di eccessi o fallanze	corpo 1,00	Ö 8.000,00	Ö 8.000,00
6	A	<b>SEMINA CON MISCUGLIO PER TAPPETI ERBOSI PROFESSIONALI</b> Semina con miscuglio per tappeti erbosi professionali adatti al calpestio, in ragione di 50g/mq formato da 70% lolium 30% poa	corpo 1,00	Ö 3.000,00	Ö 3.000,00
7	A	<b>TRASEMINA A FINE AGOSTO</b> Trasemina a fine agosto 30 g/mq mix lolium poa con macchina a doppio disco	corpo 1,00	Ö 1.500,00	Ö 1.500,00
8	A	<b>CONCIMAZIONE STARTER ALLA SEMINA</b> Concimazione starter alla semina	corpo 1,00	Ö 500,00	Ö 500,00

NUMERO	GRUPPO	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Quantità		PREZZO	
					Unitario	Totale
9	A	<b>CONCIMAZIONE BILANCIATA DOPO CIRCA 20 GIORNI DALLA SEMINA</b> Concimazione bilanciata dopo circa 20 giorni dalla semina	corpo	1,00	Ö 500,00	Ö 500,00
10	A	<b>TRATTAMENTO FUNGICIDA</b> Trattamento fungicida	corpo	1,00	Ö 500,00	Ö 500,00
11	A	<b>CONCIMAZIONE PRE INVERNALE</b> Concimazione ad alto titolo di potassio pre invernale	corpo	1,00	Ö 500,00	Ö 500,00
12	A	<b>BUCATURA CON MACCHINA VERTI DRAIN</b> Bucatura con macchina verti drain	corpo	1,00	Ö 1.000,00	Ö 1.000,00
13	A	<b>TAGLIO GRATUITO DELL'ERBA FINO A NOVEMBRE 2020</b> Taglio gratuito dell'erba fino a novembre 2020	corpo	1,00	Ö -	Ö -
14	A	<b>FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DUE PORTE DA CALCIO A 9 E QUATTRO BANDIERINE</b> Fornitura e posa in opera di pozzetti per ispezione delle reti elettriche, dimensioni interne 50x50, profondità cm 100. Compreso scavo, rinfiacco in cls, reinterro, sigillature, fornitura e posa in opera di chiusino in ghisa sferoidale C250	corpo	1,00	Ö 3.000,00	Ö 3.000,00
15	B	<b>IMPIANTO DI IRRIGAZIONE AUTOMATICA</b> Realizzazione di impianto completo di irrigazione automatica per campo da calcio in erba naturale, fornito in opera comprensivo di linea di alimentazione con tubo in polietilene PE 100 UNI EN ISO 9002 PN 12,5, irrigatori dinamici a scomparsa, elettrovalvole in pozzetto, centralina, cavi elettrici in PE, scavi in sezione ristretta	corpo	1,00	Ö 13.800,00	Ö 13.800,00
		<b>TOTALE</b>			Ö	<b>39.800,00</b>