

ID	Colonna1	DESCRIZIONE SINTETICA	QUANTITÀ	UNITÀ DI MISURA	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
1	OPERE EDILI:	Intonaco completo a civile per interni, rustico in malta di calce eminentemente idraulica o bastarda ed arricciatura in stabilitura su pareti verticali posta in prossimità del giardino delle rimembranze Assistenza elettricista scavo e successivo reinterro per predisposizione linee distribuzione impianto luce votiva nuovo campo comune Stesa di materiale e livellamento con mezzo meccanico ove occorrente, regolarizzazione a mano con rastrello spessore cm 2 compresa fornitura di materiale, ghiaietto decorativo con caratteristiche analoghe a quelle presenti nei viali e sepolture a terra limitrofe rifacimento pavimentazione ammalorata in pietra con caratteristiche similare	1	a corpo	2.500,00 €	2.500,00 €
2	OPERE DA MARMISTA	Fornitura di cippo in granito a spacco dimensioni indicative cm 95/55 compresa targa in marmo bianoc di carrara con incisione alligato al cippo, compresa posa in opera su basamento in cemento interrato compreso. Fornitura e posa di lastra di copertura in Marmo Rosa del Portogallo, rifilata a misura, ingombro 220x75, compresa epigrafe identificativa, compreso smontaggio e smaltimento vecchia lastra Smontaggio lastra doppia e successiva posa in opera per sistemazione impianto elettrico lampada votiva Fornitura e posa di lastra di lastra Rosa Beta Sardo, lavorata e ribassata Fornitura di cippo funebri, cm 30/70 sp. Cm7 in calcestruzzo grigio naturale su mdello esistenti	2 1 1 1 20	cad. cad. cad. m ² m ²	800,00 € 570,00 € 150,00 € 180,00 € 160,00 €	1.600,00 € 570,00 € 150,00 € 180,00 € 3.200,00 €
3	OPERE A VERDE	Fornitura e messa a dimora di Creteagus al tezza cm 300/350 compresa apertura buca, reinterro con terriccio specifico posa palo tutore e prima bagnatura. Fornitura e messa a dimora di Cipresso al tezza cm 450/500 compresa apertura buca, reinterro con terriccio specifico posa palo tutore e prima bagnatura. Formazione di codolatura in cemento liscio alla base delle essenze messe a dimora. Formazione di tappeto erboso su terreno agrario con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura) con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, compresa fornitura di 100 g/mq di concime composto ternario, di 30 g/mq di seme, semina, rullatura, compreso eventuale ammendante organico ed irrigazione, primo taglio incluso	3 1 3 1	cad. cad. cad. cad.	210,00 € 400,00 € 40,00 € 300,00 €	630,00 € 400,00 € 120,00 € 300,00 €
4	OPERE FABBRO	Fornitura e posa in opera di cancello carraio a due ante, cm. 2,15 x 180, compresi pilastri-montanti laterali a di profilatura adeguata altezza fuori terra cm. 180. Fornitura e posa di serratura ed accessori per il corretto funzionamento del cancello, serratura ed accessori. Zona Giardino Rimembranze Tradate.	1	cad.	3.500,00 €	3.500,00 €
5	OPERE LATTONERIA	Opere di lattonerie / lucernai	1	cad.	1.500,00 €	1.500,00 €
6	SPURGO	pulizia e spurgo di caditoie stradali per le acque piovane pulizia della fognatura e relativi manufatti speciali e di ispezione, compresi tronchi fognari oneri di smaltimento (compreso trasporto)	40 8 10,00	€/cad €/h €/t	15,00 € 100,00 € 150,00 €	600,00 € 800,00 € 1.500,00 €
7	OPERE IDRAULICO	Fornitura e messa in opera di elettropompa sommergibile per acque reflue. Costruite in ghisa e acciaio inossidabile. Fornitura di tubazione di mandata, per collegamento alla tubazione esistente, della pompa, attraverso valvola di ritegno, comprensiva di raccordi, flange e quanto necessario per la sua messa in opera.	1	a corpo	1.500,00 €	1.500,00 €
8	OPERE EDILI IMPIANTISTA	Realizzazione di nuova linea di scarico fontana compreso scavo reinterro e formazione nuova pavimentazione con piastrelloni in cemento finitura in granigliato come esistente	1	cad.	1.500,00 €	1.500,00 €
9	ELETTRICISTA	Realizzazione nuova linea per realizzazione illuminazione votiva comuni	1	cad.	1.500,00 €	1.500,00 €
		Sono a carico dell'appaltatore/i: - la predisposizione della segnaletica di cantiere. - le opere provvisoriale, che, dovranno essere trasportate ed installate in cantiere avendo cura di evitare danneggiamenti ai manufatti e agli alberi preesistenti. - l'installazione dei sistemi che delimitano l'area di cantiere dovrà essere completamente terminata prima dell'avvio dei lavori. - la pulizia finale dell'area di cantiere.				
TOTALE OPERE IVA ESCLUSA					22.050,00 €	