

Oggetto: lavori da eseguire presso scuola Media in Via Trento Trieste – Tradate (VA)

PREVENTIVO

FACCIATA ESTERNA

Applicazione di uno strato di pittura ancorante di fondo, bianca o pigmentata, prima di procedere alle successive lavorazioni: a base di resina acrilica, all'acqua

Mq. 35,00 x € 6,13 = € 214,55

Rasatura di superfici esterne verticali al fine di migliorarne la complanarità riducendone le irregolarità con rasante di tipo cementizio .

Mq. 21,00 x € 19,50 = € 409,50

Pitturazione in tinta unica chiara, in due riprese successive, su superfici esterne intonacate al civile già preparate ed isolate con pittura ai silossani

Mq. 35,00 x € 13,65 = € 477,75

TRABATTELLO:

Nolo di trabattello leggero, secondo norme vigenti, durata minima del nolo 3 giorni, compreso trasporto, montaggio e smontaggio.

A CORPO € 550,00

OPERE DA CARTONGESSISTA

Trave a soffitto:

Trave a soffitto realizzato con lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600mm. Compresa la finitura con garza e stuccatura dei giunti

A CORPO € 250,00

Pareti:

Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso composta da struttura portante in acciaio zincato spess.7,5 cm posta ad interasse di 0,60 cm. tenute da guide perimetrali fissate con tasselli a pavimento e soffitto. Lana minerale da 4,5 cm posta all'interno. Una lastra in cartongesso per parte avvitata con viti autofilettanti. Finitura con garza e stucco nelle giunte.

Mq. 20,00 x € 85,00 = € 1700,00

Opere di tinteggiatura e verniciatura interna

Pittura in tinta unica chiara con pittura emulsionata (idropittura) a due riprese, date a pennello o a rullo, su superfici interne intonacate al civile o lisciate a stucco già preparate ed isolate: con pittura lavabile a base di resine acriliche

Mq. 120,00 x € 7,75 = € 930,00

=====

TOTALE LAVORI	€ 4.531,80
PER IVA	€ 96,99
TOTALE GENERALE	€ 5.528,79

IL TECNICO INCARICATO
(Geom. Giorgio Colombo)

