



**CITTÀ DI
TRADATE**

Servizi Educativi

tel. 0331 826821

fax 0331 826891

cultura@comune.tradate.va.it

**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MEDIA DI VIA T.
TRIESTE**

Lavori di sistemazione cortile esterno	Quantità	Costo unit.	Costo totale
Livellamento terreno giardino interno per garantire uso dello spazio in sicurezza. Preparazione fondo a corpo	mq. 450	€ 2,40	€ 1.080,00
Formazione di nuova recinzione realizzata in paletti a rete metallica dell'altezza di m. 2 per divisione giardino casa custode esistente, senza zoccolo di recinzione, ma inclusi plintini in calcestruzzo non armato per le piantane: recinzione realizzata con rete elettrosaldata zincata e plasticata, a fili orizzontali ondulati, a maglia 50x50 mm circa, filo diam 3,3 mm, pali e saette zincati e plasticati, collari di tensione, tenditori, legature, fili di tensione zincati e plasticati ad interasse di 50 cm circa – compresa la posa in opera nonché le assistenze murarie, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta; con pali e saette in tubolari diam. 38 mm - mq	m. 38	€ 25,00	€ 950,00
Fornitura, stesura e cilindratura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondo stradale e riempimento scavi, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CNR 10006, misurato in opera	mc. 45	€ 38,00	€ 1.710,00
Rifacimento salto in lungo e sistemazione area attigua con materiale antitrauma. A corpo			€ 7.000,00
Taglio piante confine e smaltimento materiale di risulta. A corpo			€ 1.063,28
Totale			€ 11.803,28
IVA 22%			€ 2.596,72
Totale			€ 14.400,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Geom. Giorgio Colombo