TICAR S.A.S.
DI RUFFATO DAVIDE, RUFFATO CRISTIANO & C.
Via Boccaccio n. 80 - 21043 Castiglione Olona (VA)
Tel. 0331.850424 - Fax 0331.824862
e-mail: ticarsas@libero.it
posta certificata: ticar@pec.it
C.F/P.IVA 00028540128 - CCIAA n. 88414
Registro Imprese di Varese n. 00028540128

METANODOTTI-GASDOTTI-ACQUEDOTTI
FOGNATURE-LAVORI STRADALI-SCAVI
EDILIZIA CIVILE ED INDUSTRIALE

documento: ***PREVENTIVO N. 159/2021***

Data: 15.10.2021
Operatore: D.R.

Per presa visione la Direzione:

_____

cliente:

Nome: *Spett.le* ***AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRADATE***
Indirizzo: *PIAZZA MAZZINI N. 6* *21049 TRADATE (VA)*

c/a: *Ing. Marco Cassinelli*
tel./fax: *0331 826851*
e-mail: *m.cassinelli@comune.tradate.va.it*

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lungh.	largh.	h/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	Oggetto: Preventivo lavori di manutenzione stradale da eseguirsi presso Via Per Villafranca, in Comune di Tradate (VA).							
1	Sterri e riporti eseguiti a mezzo meccanico in quantità minima per la formazione di piani e livellette stradali. Successiva cilindratura con rullo di peso adeguato a garantire il corretto assestamento.							
2	Fornitura e stesa meccanica con assistenze manuali di materiale inerte naturale tipo stabilizzante in pezzatura 0-30 mm., spessore 3cm. Successiva cilindratura con rullo di peso adeguato a garantire il corretto assestamento.							
	Superficie 160 x 3,00				mq.	480,00	€ 2,80	€ 1.344,00
	TOTALE IMPORTO IVA ESCLUSA							**€ 1.344,00**

Note:

> validità preventivo gg. 30;

> Pagamenti: solito in uso;

> Lavori da considerarsi a misura:

> Ogni opera non contemplata al presente documento verrà concordata preventivamente o conteggiata "ad economia".

Ringraziando per averci interpellato, in attesa di Vs. gradito riscontro, l'occasione ci è gradita per porgere Cordiali Saluti.

TICAR S.A.S. - Ufficio Tecnico