

Comune di Tradate
Provincia di Varese

QUADRO DI RAFFRONTO

Modifiche importo contrattuale

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria per riqualificazione del parcheggio di Via D. Alighieri Abbiate Guazzone

COMMITTENTE: Città di Tradate

IMPRESA: RAMELLA & C. srl – Via D. Alighieri, 5 – 21040 Cislago (Va)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
1	1C.01.020.0010.a	<p>A) LAVORI</p> <p>OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza, computata moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è compresa la demolizione delle parti interrato e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrato e fondazioni, l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere computata a partire dall'estradosso della soletta a quota più bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e compensate nel prezzo. Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la eventuale demolizione per fasi successive. Il prezzo comprende, oltre a quanto espressamente specificato, la rimozione selettiva di tutto quanto contenuto all'interno del fabbricato come ad esempio i serramenti, i corpi illuminanti, i corpi scaldanti, i sanitari, i quadri elettrici, le caldaie, le uti, gli arredi, ecc. ecc.; restano esclusi, e quando dovuti da contabilizzare a</p>								

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
2	1C.01.020.0040	<p>parte, solo ed esclusivamente gli oneri per il confinamento e l'incapsulamento dei materiali pericolosi. L'eventuale rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sarà valutata e compensata in aggiunta al prezzo della demolizione, quale differenza tra il prezzo della rimozione del manufatto contenente sostanze pericolose ed il prezzo della rimozione del manufatto non contenente sostanze pericolose. Se ad esempio nel fabbricato da demolire è presente una copertura in lastre di cemento amianto, oltre al prezzo della demolizione del fabbricato valutato a mc vuoto per pieno, andrà aggiunto il prezzo per la quantità di copertura rimossa (dato dalla differenza tra l'articolo 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto ... - € 14,53/m² e l'articolo 1C.01.060.0010.b Rimozione del manto di copertura in lastre ...- € 10,18/m²) di € 4,35 m². Non è ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di prezzo relativi alle demolizioni parziali e rimozioni.</p> <p>Demolizione totale o parziale di edificio, anche pericolante, di tipo residenziale, con mezzi meccanici adeguati alla mole delle strutture da demolire, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate.</p> <p>con struttura in muratura, solai in legno, in ferro e tavelloni o misti in laterizio e c.a.</p> <p align="right">Prezzo 9,71 Euro/m³</p> <p>OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE DI FABBRICATI La demolizione dei fabbricati interi o porzioni di fabbricati, di ogni tipo e struttura, viene obbligatoriamente compensata a metro cubo vuoto per pieno per la effettiva consistenza,</p>	439,82	466,32	26,50	-----	4.270,65	4.527,97	257,32	-----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		<p>computata moltiplicando l'area di base per l'altezza misurata dalla quota inferiore di inizio della demolizione fino all'estradosso della gronda, intendendosi compresa e compensata la demolizione dei volumi tecnici e delle falde del tetto; eventuali cubature di arretramenti a cielo libero verranno dedotte da quella totale. Gli sporti dal filo del fabbricato, quali balconi o gronde, non verranno computati. Non è compresa la demolizione delle parti interrato e delle fondazioni, essendo escluse dal volume come sopra computato. Nel caso in cui sia richiesta anche la demolizione delle parti interrato e fondazioni, l'altezza di calcolo della volumetria dovrà essere computata a partire dall'estradosso della soletta a quota più bassa e le fondazioni saranno considerate quali sporti e quindi già ricomprese e compensate nel prezzo. Oltre agli oneri generali della demolizione il prezzo comprende e compensa anche i tagli delle strutture collegate con edifici adiacenti o con parti di edificio che non vengono demolite, e la eventuale demolizione per fasi successive. Il prezzo comprende, oltre a quanto espressamente specificato, la rimozione selettiva di tutto quanto contenuto all'interno del fabbricato come ad esempio i serramenti, i corpi illuminanti, i corpi scaldanti, i sanitari, i quadri elettrici, le caldaie, le uti, gli arredi, ecc. ecc.; restano esclusi, e quando dovuti da contabilizzare a parte, solo ed esclusivamente gli oneri per il confinamento e l'incapsulamento dei materiali pericolosi. L'eventuale rimozione dei materiali contenenti sostanze pericolose sarà valutata e compensata in aggiunta al prezzo della demolizione, quale differenza tra il prezzo della rimozione del manufatto contenente sostanze pericolose ed il</p>								

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
3	1C.01.090.0020.b	<p>prezzo della rimozione del manufatto non contenente sostanze pericolose. Se ad esempio nel fabbricato da demolire è presente una copertura in lastre di cemento amianto, oltre al prezzo della demolizione del fabbricato valutato a mc vuoto per pieno, andrà aggiunto il prezzo per la quantità di copertura rimossa (dato dalla differenza tra l'articolo 1C.01.800.0040 Rimozione manto di copertura in lastre di cemento amianto ... - € 14,53/m² e l'articolo 1C.01.060.0010.b Rimozione del manto di copertura in lastre ...- € 10,18/m²) di € 4,35 m². Non è ammessa la valutazione della demolizione totale utilizzando gli articoli di prezzo relativi alle demolizioni parziali e rimozioni.</p> <p>Demolizione totale o parziale di tettoie aperte, pensiline ed opere similari con struttura in muratura, legno o metallica, carico con mezzi meccanici e/o manuale e trasporto alle discariche autorizzate. E' compresa la demolizione della eventuale base di appoggio, in qualsiasi materiale, che dovrà essere compresa nel volume demolito.</p> <p align="right">Prezzo 5,94 Euro/m³</p>	574,52	637,92	63,40	----	3.412,65	3.789,24	376,59	----
		<p>OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI VERIFICA DI STABILITA' INTONACI E SCROSTAMENTO Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento in cattivo stato di conservazione</p> <p align="right">Prezzo 9,72 Euro/m²</p>	200,00	110,85	----	89,15	1.944,00	1.077,46	----	866,54

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
4	1C.01.110.0020.b	<p>OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Compresa le opere di protezione e segnaletica: con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.</p> <p align="right">Prezzo 8,21 Euro/m²</p>	592,70	619,22	26,52	-----	4.866,07	5.083,80	217,73	-----
5	1C.01.110.0100.a	<p>OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche. Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate: spessore fino a 8 cm</p> <p align="right">Prezzo 6,96 Euro/m²</p>	220,51	197,19	-----	23,32	1.534,75	1.372,44	-----	162,31
6	1C.01.110.0100.b	<p>OPERE COMPIUTE DEMOLIZIONI - RIMOZIONI DEMOLIZIONE PAVIMENTI E SOTTOFONDI ESTERNI Le voci relative alla demolizione di sottofondi interni</p>								

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
7	1C.02.050.0020.b	<p>non sono applicabili ai massetti esterni in calcestruzzo, di maggior spessore, ai quali devono essere applicate le voci specifiche.</p> <p>Demolizione di massetti e sottofondi in conglomerato cementizio anche leggermente armato, per pavimentazioni esterne, platee e similari, eseguita con l'ausilio di qualsiasi mezzo meccanico o manuale, compresa la movimentazione nel cantiere con qualsiasi mezzo, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate:</p> <p>per ogni cm in più da 8,1 a 18 cm</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 0,87 Euro/m² x cm</p> <p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo di scoticamento eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura, compresa estirpazione erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni (eliminabili facilmente con i normali mezzi d'opera), demolizione e rimozione recinzioni e simili: con carico e trasporto delle terre ad impianto di stoccaggio, di recupero</p> <p>Prezzo 16,29 Euro/m³</p>	0,00	1.380,33	1.380,33	-----	0,00	1.200,89	1.200,89	-----
8	1C.02.050.0030.a	<p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: per spessore fino a 50 cm</p> <p>Prezzo 14,80 Euro/m³</p>	6,38	6,78	0,40	-----	103,93	110,45	6,52	-----
		<p>OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVO GENERALE Scavo per apertura cassonetti stradali, eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate, esclusi eventuali oneri di smaltimento, per i seguenti spessori: per spessore fino a 50 cm</p> <p>Prezzo 14,80 Euro/m³</p>	178,92	237,27	58,35	-----	2.648,02	3.511,60	863,58	-----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
9	1C.02.100.0010.a	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A SEZIONE Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: profondità fino a m. 1,20 Prezzo 6,29 Euro/m ³	26,40	94,41	68,01	----	166,06	593,84	427,78	----
10	1C.02.150.0010.b	OPERE COMPIUTE SCAVI - MOVIMENTI TERRE SCAVI A MANO Scavo a sezione obbligata eseguito a mano di materie di qualsiasi natura e consistenza: fino alla profondità di 0,80 m, con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; <i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i> Prezzo 72,16 Euro/m ³	0,00	10,48	10,48	----	0,00	756,24	756,24	----
11	1C.04.020.0020.a	OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI CALCESTRUZZI ORDINARI CONFEZIONATI IN IMPIANTI Fondazioni (plinti, travi rovesce, platee) realizzate mediante getto di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita, con l'ausilio di gru o qualsiasi altro mezzo di movimentazione, Diametro max degli aggregati 32 mm, consistenza S5, esclusi ferro e casseri; classe di resistenza - classe di esposizione: C25/30 - XC1 e XC2 Prezzo 140,54 Euro/m ³	4,37	1,46	----	2,91	614,16	205,19	----	408,97
12	1C.04.450.0010.a	OPERE COMPIUTE OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI ACCIAIO PER C.A. Acciaio tondo in barre nervate per								

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
13	1C.07.270.0010	<p>cemento armato, rispondente ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01/2018, in opera compresa lavorazione, posa, sormonti, sfrido, legature; qualità: B450C</p> <p align="right">Prezzo 1,36 Euro/kg</p> <p>OPERE COMPIUTE INTONACI - RASATURE - FINITURE INTONACI COMPLETI E RASATI PER ESTERNI CON PREMISCELATI Intonaco completo per esterni ad esecuzione manuale, con finitura a civile fine, su superfici orizzontali e verticali, costituiti da rinzafo, intonaco rustico con premiscelato a base di leganti aerei ed idraulici, ed arricciatura eseguita con rasante a base di cemento, calce, inerti selezionati, additivi; esclusi i ponteggi esterni.</p>	45,00	43,80	----	1,20	61,20	59,57	----	1,63
14	1c.07.280.0060	<p align="right">Prezzo 24,70 Euro/m²</p> <p>OPERE COMPIUTE INTONACI - RASATURE - FINITURE RASATURE ESTERNE Protezione impermeabile di intonaci nuovi o esistenti, anche fessurati e/o con fenomeni di assorbimento d'acqua meteorica, con rasante bicomponente a marcatura CE, minerale, impermeabile, elastico ad altissima traspirabilità.</p>	200,00	110,85	----	89,15	4.940,00	2.738,00	----	2.202,00
15	1C.07.450.0020.b	<p align="right">Prezzo 20,35 Euro/m²</p> <p>OPERE COMPIUTE INTONACI - RASATURE - FINITURE SOVRAPPREZZI AGLI INTONACI Armature di intonaci con reti in metallo, in fibra di vetro o altre reti similari, compresi posa in opera, tagli, sfridi, adattamenti, fissaggi:</p>	200,00	110,85	----	89,15	4.070,00	2.255,80	----	1.814,20

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
16	1C.12.010.0050.c	<p>armatura di intonaci in spessore con rete in fibra di vetro di peso fino a 155 gr/m², o con rete metallica di peso fino a 850 gr/m²</p> <p align="right">Prezzo 4,31 Euro/m²</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 160 - s = 4,7</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p>	200,00	110,85	----	89,15	862,00	477,76	----	384,24
17	1C.12.010.0050.d	<p align="right">Prezzo 11,69 Euro/m</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 200 - s = 5,9</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere</i></p>	0,00	69,30	69,30	-----	0,00	810,12	810,12	-----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
18	1C.12.010.0050.e	<p><i>pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 15,67 Euro/m</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato, per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico, secondo UNI EN 1401, colore rosso mattone RAL 8023. Temperatura massima permanente 40°. Tubi con classe di rigidità SN 8 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfiaccio e riempimento. Diametro esterno (De) e spessore (s): De 250 - s = 7,3</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 21,52 Euro/m</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: De 160, curva aperta 45°</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 10,23 Euro/Cadauno</p>	0,00	6,50	6,50	----	0,00	101,86	101,86	----
19	1C.12.010.0100.i	<p><i>pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 21,52 Euro/m</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: De 160, curva aperta 45°</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 10,23 Euro/Cadauno</p>	0,00	14,50	14,50	----	0,00	312,04	312,04	----
		<p><i>pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 10,23 Euro/Cadauno</p>	0,00	22,00	22,00	----	0,00	225,06	225,06	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
20	1C.12.010.0100.j	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera curve aperte e chiuse per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e tipo curva: De 160, curva chiusa 90°</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 11,22 Euro/Cadauno</p>	0,00	14,00	14,00	----	0,00	157,08	157,08	----
21	1C.12.010.0110.e	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI IN PVC Fornitura e posa in opera braghe a 45°, 67,5° e TE semplici per tubi in PVC-U (rif. 1C.12.010.0020, 0030, 0040, 0050), compatto o strutturato, per condotte di scarico libere o interrate, con giunti a bicchiere ed anello elastomerico. Diametro esterno (De) e spessore (p): De 160 - s = 3,2</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 14,90 Euro/Cadauno</p>	0,00	32,50	32,50	----	0,00	484,25	484,25	----
22	1C.12.150.0040.g	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI TUBI PER CAVIDOTTIOgni singolo pezzo, e le barre di tubo per l'intera lunghezza, devono essere marcati con l'indicazione della società produttrice o della provenienza, con le normative di</p>								

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
23	1C.12.610.0010.a	<p>riferimento e le caratteristiche di resistenza, il diametro e lo spessore, marchio dell'Istituto che certifica il processo di produzione con numero di concessione e data di produzione.</p> <p>Fornitura e posa tubo per cavidotto flessibile corrugato in Polietilene, a doppia parete, corrugata esterna e liscia interna, con manicotto di giunzione, dotato di tirafilo incorporato. Conforme alle norme CEI EN 50086-1-2-4. Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro esterno (De) e diametro interno (Di): De 125 - Di 107</p> <p align="right">Prezzo 6,60 Euro/m</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI</p> <p>Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 30x30 cm, h = 30 cm (esterno 36x36 cm) - peso kg. 45</p> <p align="right">Prezzo 20,98 Euro/Cadauno</p>	80,00	41,40	----	38,60	528,00	273,24	----	254,76
24	1C.12.610.0010.b	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI</p> <p>Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 40x40 cm, h = 40 cm (esterno 47x47 cm) - peso kg. 85</p> <p align="right"><i>"Prezzario regionale delle opere</i></p>	8,00	0,00	----	8,00	167,84	0,00	----	167,84

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
25	1C.12.610.0010.c	<p><i>pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 23,55 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 45x45 cm, h = 45 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 124</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 34,34 Euro/Cadauno</p>	0,00	8,00	8,00	----	0,00	188,40	188,40	----
26	1C.12.610.0010.d	<p><i>pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 34,34 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 60x60 cm, h = 55 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 164</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 55,08 Euro/Cadauno</p>	0,00	7,00	7,00	----	0,00	240,38	240,38	----
27	1C.12.610.0010.e	<p><i>pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 55,08 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI -</p>	0,00	1,00	1,00	----	0,00	55,08	55,08	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
28	1C.12.610.0020.c	<p>POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello con fondo in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il calcestruzzo di sottofondo ed il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 102,95 Euro/Cadauno</p>	0,00	1,00	1,00	----	0,00	102,95	102,95	----
29	1C.12.610.0020.f	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 45x45 cm, h = 50 cm (esterno 57x57 cm) - peso kg. 110</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 14,73 Euro/Cadauno</p>	0,00	7,00	7,00	----	0,00	103,11	103,11	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
30	1C.12.610.0020.g	<p>tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 60x60 cm, h = 30 cm (esterno 71x71 cm) - peso kg. 80</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 20,10 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Fornitura e posa in opera di anello di prolunga senza fondo (o pozzetti senza fondo) in conglomerato di cemento per pozzetti di raccordo, ispezione o raccolta, compreso il raccordo delle tubazioni, escluso scavo e reinterro; con dimensioni: interno 80x80 cm, h = 75 cm (esterno 101x101 cm) - peso kg. 700</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 68,21 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 16,35 Euro/Cadauno</p>	0,00	2,00	2,00	----	0,00	40,20	40,20	----
31	1C.12.610.0030.b	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 16,35 Euro/Cadauno</p>	0,00	1,00	1,00	----	0,00	68,21	68,21	----
		<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: interno 40x40 cm, spess. cm 10, peso kg. 35</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 16,35 Euro/Cadauno</p>	0,00	4,00	4,00	----	0,00	65,40	65,40	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
32	1C.12.610.0030.c	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: interno 45x45 cm, spess. cm 12, peso kg. 50</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 23,03 Euro/Cadauno</p>	0,00	7,00	7,00	----	0,00	161,21	161,21	----
33	1C.12.610.0030.d	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: interno 60x60 cm, spess. cm 15, peso kg. 110</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 37,15 Euro/Cadauno</p>	0,00	1,00	1,00	----	0,00	37,15	37,15	----
34	1C.12.610.0030.e	<p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI - CHIUSINI Chiusino completo di telaio, o soletta di chiusura, in conglomerato di cemento per pozzetti, adeguatamente armati, con dimensioni: interno 80x80 cm, spess. cm 15, peso kg. 200</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia -</i></p>								

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
35	1C.12.620.0130.a	<p><i>annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 49,21 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE TUBAZIONI - CANALIZZAZIONI - POZZETTI POZZETTI COMPLETI COMPRESO SCAVO Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 45x45, completo di chiusino o soletina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature e qualsiasi altra operazione necessaria per dare l'opera finita, con le seguenti caratteristiche: pozzetto con fondo più chiusino, altezza cm 55 circa</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 62,54 Euro/Cadauno</p>	0,00	1,00	1,00	----	0,00	49,21	49,21	----
36	1C.14.050.0010.c	<p>OPERE COMPIUTE OPERE DA LATTONIERE GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavorati con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di canali di gronda, pluviali, lattonerie speciali; in: lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso specifico = 7,86 kg/dm³)</p> <p>Prezzo 7,24 Euro/kg</p>	0,00	3,00	3,00	----	0,00	187,62	187,62	----
37	1C.14.100.0010.c	<p>OPERE COMPIUTE OPERE DA LATTONIERE PEZZI SPECIALI GRONDE, PLUVIALI, LATTONERIE</p>	220,00	234,85	14,85	----	1.592,80	1.700,31	107,51	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
38	1C.24.140.0030	<p>Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve, controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in: lamiera zincata preverniciata spess. 0,8 mm (peso = 6,50 kg/m²)</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 14,55 Euro/kg</p> <p>OPERE COMPIUTE OPERE DA VERNICIATORE - TAPPEZZIERE PITTURAZIONI MURALI ESTERNE Pittura a due riprese, su tutti i fondi murali già preparati ed isolati, verticali ed orizzontali con pittura a base di silicati di potassio composta da sostanze minerali pure, pigmenti inorganici resistenti alla luce e silicato liquido speciale modificato. Compresi piani di lavoro e assistenze murarie. (Resa 0,35 l/m² per due mani)</p> <p align="right">Prezzo 9,24 Euro/m²</p>	0,00	85,75	85,75	----	0,00	1.247,66	1.247,66	----
39	1C.27.050.0100.a	<p>OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: terre e rocce non contenenti sostanze pericolose (CER 170504), presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010</p> <p align="right">Prezzo 1,90 Euro/100 kg</p>	200,00	110,85	----	89,15	1.848,00	1.024,25	----	823,75
40	1C.27.050.0100.d	<p>OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI</p>	4.238,00	6.978,80	2.740,80	----	8.052,20	13.259,72	5.207,52	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
41	1C.27.050.0100.g	<p>CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010</p> <p align="right">Prezzo 1,90 Euro/100 kg</p>	2.343,00	2.852,78	509,78	----	4.451,70	5.420,28	968,58	----
42	1C.27.050.0150.b	<p>OPERE COMPIUTE SMALTIMENTO RIFIUTI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (legno - CER 170201) e rifiuti di imballaggi in legno (CER 150103) presso impianto di recupero autorizzato</p> <p align="right">Prezzo 12,61 Euro/100 kg</p>	100,00	100,00	----	----	1.261,00	1.261,00	----	----
43	1U.01.110.0060.b	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE DI FOGNATURA TUBAZIONI SIGILLATURE - RINFIANCHI - INNESTI Riempimento fondo scavo e rinfianco tubazioni realizzato con calcestruzzo, composto da miscele cementizie autolivellanti con aggiunta di additivi schiumogeni, con R'CK = 1 -2 N/mm²; eseguito:</p>	15,00	52,40	37,40	----	24,90	86,98	62,08	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
44	1U.04.010.0010.a	<p>in trincea</p> <p align="right">Prezzo 91,80 Euro/m³</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI MANTI STRADALI Scarificazione per la demolizione di manti stradali in conglomerato bituminoso con fresatura a freddo, compresa pulizia con macchina scopatrice, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio. Per spessore sino a 6 cm: in sede stradale</p>	4,80	22,40	17,60	-----	440,64	2.056,32	1.615,68	-----
45	1U.04.020.0170	<p align="right">Prezzo 2,28 Euro/m²</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione cordonatura in pietra naturale tipo D (sez. cm 15-20,4x27), tipo E (sez. cm 15-19x25-27), tipo F (sez. cm 12x25), tipo G (sez. cm 15x25) e del relativo letto di posa, compresa la necessaria pavimentazione adiacente. Compreso cernita e accatastamento nell'ambito del cantiere dei materiali da recuperare, movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale.</p>	25,00	23,29	-----	1,71	57,00	53,10	-----	3,90
46	1U.04.020.0250	<p align="right">Prezzo 11,45 Euro/m</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI DEMOLIZIONI PAVIMENTI IN PIETRA E CORDONATURE Rimozione cordoni in conglomerato cementizio e del relativo rinfiacco in calcestruzzo. Compresa movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio; opere di protezione e segnaletica. In orario normale</p>	5,00	0,00	-----	5,00	57,25	0,00	-----	57,25
		<p align="right">Prezzo 6,84 Euro/m</p>	81,45	82,65	1,20	-----	557,12	565,33	8,21	-----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
47	1U.04.050.0020.b	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIMOZIONE CHIUSINI - POZZETTI Rimozione di chiusini in ghisa, griglie, botole e dei relativi telai in ferro, comprese opere di protezione e segnaletica. In orario normale: con trasporto a deposito comunale dei materiali riutilizzabili, compresa la movimentazione carico e trasporto delle macerie a scarica e/o a stoccaggio. Prezzo 30,14 Euro/Cadauno	1,00	1,00	----	----	30,14	30,14	----	----
48	1U.04.110.0150	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIAE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine. compresa ogni fornitura. Lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo costipamento. Prezzo 22,74 Euro/m ³	68,16	69,69	1,53	----	1.549,96	1.584,75	34,79	----
49	1U.04.110.0160	OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIAE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di inerti di dimensione massima di 30 mm (peso specifico medio asciutto 1.500 Kg/m ³), acqua e cemento tipo CEM II/A-L, classe 32.5 (norma UNI EN 197-1) nella misura del 5% sul peso degli inerti asciutti, compreso l'onere del successivo spandimento, sulla superficie dello strato, di una mano di								

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
50	1U.04.110.0200.a	<p>emulsione bituminosa nella misura di kg. 1 per m², saturata da uno strato di sabbia. Compresa la fornitura dei materiali, le prove in laboratorio ed in sito, lavorazioni e costipamento dello strato con idonee macchine, ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte, misurato in opera dopo compressione.</p> <p align="right">Prezzo 36,78 Euro/m³</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI MASSICCIATE - SOTTOFONDI - RINFORZI E DRENAGGI Massicciata stradale formata da strato di pietrisco, pezzatura da 40 - 60 mm; compreso lo spandimento, la cilindatura, il primo trattamento superficiale con emulsione bituminosa a semipenetrazione, dosaggio 3 kg/m², e graniglia pezzatura 1 - 1,5 cm, dosaggio 12 l/m²; il secondo trattamento con 2 kg/m² di emulsione e 10 l/m² di graniglia da 0,5 - 1 cm; per spessore finito: 10 cm</p> <p align="right">Prezzo 6,90 Euro/m²</p>	16,80	78,19	61,39	-----	617,90	2.875,83	2.257,93	-----
51	1U.04.120.0030.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di base a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-venant), resistenza alla frammentazione LA ≤ 25 , compreso fino ad un massimo di 30% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 3,8% su miscela, con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e moderata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione</p>	852,00	871,04	19,04	-----	5.878,80	6.010,18	131,38	-----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
52	1U.04.120.0325.b	<p>aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 2,0%-4,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: 8 cm</p> <p align="right">Prezzo 10,00 Euro/m²</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE Strato di usura a elevate prestazioni in conglomerato bituminoso costituito da inerti graniglie e pietrischi, Dmax 10 mm, resistenza alla frammentazione LA ≤ 20 e resistenza alla levigazione PSV ≥ 44, compreso fino ad un massimo di 20% di fresato rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), impastati a caldo con bitume normale classe 50/70 o 70/100, dosaggio minimo di bitume totale del 4,80% su miscela con l'aggiunta di additivo attivante l'adesione ("dopes" di adesività) e elevata additivazione con compound polimerico a basso peso molecolare e medio punto di fusione aggiunto direttamente durante la fase produttiva nel mescolatore (dosaggio 4,0%-6,0% sul peso del bitume totale); con percentuale dei vuoti in opera compreso tra il 3% e 6%, valore di aderenza superficiale BPN ≥ 62. Compresa la pulizia della sede, l'applicazione di emulsione bituminosa modificata al 60% in ragione di 0,60-</p>	852,00	808,51	----	43,49	8.520,00	8.085,10	----	434,90

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
53	1U.04.140.0020.d	<p>0,80 kg/m², la stesa mediante finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di idoneo peso. La miscela bituminosa potrà essere prodotta a tiepido, con qualsiasi tecnologia o additivo, purché siano soddisfatte le medesime prestazioni di quella prodotta a caldo. Per spessore compresso: 30 mm</p> <p align="right">Prezzo 5,38 Euro/m²</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI CORDONATURE - PARACARRI - IN PIETRA</p> <p>Fornitura e posa in orario normale di cordonatura rettilinea con cordoni in granito di provenienza certificata approvata dalla DL, anche d'importazione, con sezione, caratteristiche e lavorazione delle parti in vista come indicato nelle Norme Tecniche. Compresi: lo scarico e la movimentazione nell'ambito del cantiere; lo scavo, la fondazione ed il rinfiacco in calcestruzzo C12/15, gli adattamenti, la posa a disegno; la pulizia con carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a stoccaggio: tipi D (sez. 15-20,4x27 cm), retti, a vista - calcestruzzo ÷0,03 m³/ml;</p> <p align="right">Prezzo 40,45 Euro/m</p>	871,96	831,80	----	40,16	4.691,14	4.475,08	----	216,06
54	1U.04.160.0010.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE</p> <p>Fornitura e posa in opera di chiusini rotondi in ghisa sferoidale da carreggiata a traffico intenso, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, con coperchio articolato su telaio apribile a 130° e con blocco di sicurezza a 90°,</p>	64,00	91,45	27,45	----	2.588,80	3.699,15	1.110,35	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
55	1U.04.160.0060.a	<p>guarnizione in elastomero antiodore e antirumore, classe D 400, a norma UNI EN 124, altezza totale non inferiore 100 mm, non ventilato. Compresa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti, la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: con telaio quadrato non inferiore a 85x85 cm , luce netta non inferiore a Ø 610 mm, peso non inferiore a 95 kg</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p align="right">Prezzo 272,94 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati, rettangolari, in ghisa sferoidale da parcheggio, rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi di cui al Decreto 11 gennaio 2017 del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, classe C250, a norma UNI EN 124. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi: luce 300 x 300 mm, altezza 40 mm, peso 21,5 kg</p> <p align="right">Prezzo 60,85 Euro/Cadauno</p>	0,00	1,00	1,00	----	0,00	272,94	272,94	----
56	1U.04.170.0040.c	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN</p>	8,00	0,00	----	8,00	486,80	0,00	----	486,80

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
57	1U.04.170.0040.d	<p>GHISA LAMELLARE PERLITICA Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (dicansi otto per cento)</i> luce 400 x 400 mm, altezza 70 mm, peso 39 kg</p> <p align="right">Prezzo 75,98 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (dicansi otto per cento)</i> luce 450 x 450 mm, altezza 75 mm, peso 48 kg</p>	0,00	4,00	4,00	----	0,00	303,92	303,92	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
58	1U.04.170.0040.f	<p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 98,14 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA LAMELLARE PERLITICA Fornitura e posa in opera di chiusini quadrati in ghisa lamellare perlitica, da parcheggio e bordo strada, classe C 250, certificati a norma UNI EN 124, con marchio qualità UNI, coperchio con sistema anti-ristagno acqua. Inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera. Nei seguenti tipi:</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>luce 600 x 600 mm, altezza 75 mm, peso 74 kg</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 164,47 Euro/Cadauno</p>	0,00	3,00	3,00	----	0,00	294,42	294,42	----
59	1U.04.180.0050	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI FORNITURA E POSA GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE Fornitura e posa in opera di griglie quadrate concave, in ghisa sferoidale, da parcheggio, classe C250, luce 450 x 450 mm, altezza 38 mm, peso 34,10 kg, a norme UNI EN124. Inclusa la</p>	0,00	1,00	1,00	----	0,00	164,47	164,47	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
60	1U.04.210.0010.a	<p>movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera.</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 96,43 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI SIGILLI E BOTOLE IN FERRO Fornitura e posa in opera di sigilli o botole in lamiera di ferro zincato, di qualsiasi tipo, completi di telaio e accessori per la posa, inclusa la movimentazione, la formazione del piano di posa con idonea malta anche a presa rapida, la posa del telaio e del relativo coperchio, gli sbarramenti e la segnaletica, e qualsiasi altra attività necessaria per il completamento dell'opera: superficie sigillo o botola fino a 0,30 m²</p> <p>Prezzo 9,96 Euro/kg</p>	0,00	7,00	7,00	----	0,00	675,01	675,01	----
61	1U.04.450.0010.a	<p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiuso. Per superfici: fino a 0,25 m²</p>	70,00	310,00	240,00	----	697,20	3.087,60	2.390,40	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
62	1U.04.450.0010.b	<p align="center">Prezzo 45,25 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI CHIUSINI E VARIE Messa in quota di chiusini, griglie. Compresi: rimozione del telaio, formazione del nuovo piano di posa, posa del telaio e del coperchio, sigillature perimetrali con malta per ripristini strutturali fibrorinforzata, reoplastica, tixotropica e antiritiro; carico e trasporto macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero, sbarramenti e segnaletica. Misurazione luce netta chiusino. Per superfici: oltre a 0,25 m²</p>	17,00	11,00	----	6,00	769,25	497,75	----	271,50
63	1U.05.010.0070	<p align="center">Prezzo 100,19 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE SEGNALETICA STRADALE RIMOZIONI - CANCELLATURE Rimozione di complesso costituito da sostegno di qualsiasi tipo (esclusi i portali) e di tutti i segnali e targhe su esso apposti, compreso l'eventuale trasporto nei magazzini comunali, la rimozione del blocco di fondazione e le spese di smaltimento dei materiali di risulta, la sistemazione del vuoto con materiale idoneo, il ripristino della pavimentazione con prodotti di tinta uguale alla superficie circostante:</p>	7,00	2,00	----	5,00	701,33	200,38	----	500,95
64	1U.06.010.0020.a	<p align="center">Prezzo 45,31 Euro/Cadauno</p> <p>OPERE COMPIUTE URBANIZZAZIONE OPERE A VERDE - ARREDO URBANO PREPARAZIONE DEL TERRENO Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche</p>	3,00	4,00	1,00	----	135,93	181,24	45,31	----

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
65	2U.04.430.0200.a	<p>superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - dovrà essere priva di agenti patogeni, di semi infestanti e di sostanze tossiche per le piante.] manuale</p> <p><i>"Prezzario regionale delle opere pubbliche della Regione Lombardia - annualità 2020" scontato del 8% (diconsi otto per cento)</i></p> <p>Prezzo 37,16 Euro/m³</p> <p>PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE URBANIZZAZIONI PICCOLI INTERVENTI MANUTENZIONE OPERE STRADALI RIPRISTINI PAVIMENTI Ripristino di pavimenti in masselli autobloccanti in conglomerato cementizio vibrocompresso sconnessi, di qualsiasi dimensione, posati su sabbia, comprendente la rimozione dei masselli, la rettifica del piano di posa con aggiunta di sabbia, la ricollocazione in opera, la bagnatura ed intasamento dei giunti, la pulizia con raccolta ed allontanamento dei detriti, trasporti, sbarramenti, segnaletica: spessore 60 mm; fino a 3 m².</p>	0,00	17,36	17,36	----	0,00	645,10	645,10	----
66	ARR	<p>Prezzo 19,43 Euro/m²</p> <p>Arrotondamento</p>	0,00	27,00	27,00	----	0,00	524,61	524,61	----
67	NC.10.350.0010.a	<p>Prezzo 0,55 Euro/ac</p> <p>NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE PONTEGGI Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, i fermapiedi, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire</p>	1,00	0,00	----	1,00	0,55	0,00	----	0,55

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
68	NC.10.350.0035.a	<p>la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro e i paraschegge: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio</p> <p align="right">Prezzo 8,28 Euro/m²</p> <p>NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE PONTEGGI Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fermapiede, da montare sulla sommita dei ponteggi. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la segnaletica e tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica: altezza fino a cm. 120, per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio</p>	200,00	187,65	----	12,35	1.656,00	1.553,74	----	102,26
69	NC.10.350.0040.a	<p align="right">Prezzo 5,61 Euro/m</p> <p>NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE PONTEGGI Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio</p>	50,00	44,00	----	6,00	280,50	246,84	----	33,66
70	NC.10.350.0050.a	<p align="right">Prezzo 5,40 Euro/m²</p> <p>NOLEGGI - TRASPORTI - MOVIMENTAZIONI NOLO MEZZI, MACCHINARI E ATTREZZATURE DA CANTIERE PONTEGGI Nolo di paraschegge (mantovana),</p>	100,00	88,00	----	12,00	540,00	475,20	----	64,80

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
71	NP1	<p>realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio</p> <p align="right">Prezzo 7,34 Euro/m²</p> <p>Realizzazione di abbassamenti pedonali per superamento delle barriere architettoniche mediante: - taglio e demolizione pavimentazione stradale; - rimozione dei cordoli esistenti; - demolizione di marciapiede esistente; - scavo per formazione di cassonetto di fondazione; - posa dei cordoli precedentemente rimossi; - realizzazione di sottofondo con materiale stabilizzato; - realizzazione di massetto in cls completo di rete elettrossaldata per uno spessore minimo di cm 8; - fornitura e stesa di tappetino di usura per uno spessore minimo di cm 2; - scarifica di sede stradale; - fornitura e posa di conglomerato bituminoso tipo tout-venant, per uno spessore compresso fino a cm 8 e di tappetino di usura per uno spessore di cm3 per il ripristino di tutte le parti di sede stradale manomesse. Per tutte le lavorazioni si intende compreso ogni qualsiasi altro onere occorrente per dare le opere seguite a regola d'arte. Per tutte le lavorazioni si intendono compresi il carico, il trasporto alle pubbliche discariche e gli oneri di smaltimento e/o conferimento dei materiali di risulta.</p> <p align="right">Prezzo 1.850,00 Euro/Cadauno</p> <p>Opere relative alla sistemazione e completamento pilastri zona portico, chiusura carie nicchie sui muri esistenti, eseguito con apposito materiale a malta cementizia</p>	12,50	0,00	----	12,50	91,75	0,00	----	91,75
72	NP2	<p align="right">Prezzo 1.850,00 Euro/Cadauno</p> <p>Opere relative alla sistemazione e completamento pilastri zona portico, chiusura carie nicchie sui muri esistenti, eseguito con apposito materiale a malta cementizia</p>	1,00	0,00	----	1,00	1.850,00	0,00	----	1.850,00

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
73	NP3	Prezzo 450,00 Euro/a corpo Formazione di allaccio alla fognatura esistente in Via Dante per nuova linea acque bianche, compreso: - taglia asfalto con apposita fresa a disco - demolizione manto bituminoso - scavo in sezione a mano ed a macchina per sottopasso servizi - formazione di foro nella tubazione esistente in gres mediante carotaggio - fornitura e posa di tubazioni in PVC-U diam 250 SN8, comprensivo di pezzi speciali - fornitura e posa di calcestruzzo C16/20 per sottofondo e rinfianco - fornitura e posa di misto cementato per reinterro scavo - formazione rappezzo al manto stradale con binder spessore cm 10 rullato - carico e sgombero alle PP.DD. di tutti i materiali di scarto - oneri di conferimento dei vari materiali di cui sopra	0,00	1,00	1,00	----	0,00	450,00	450,00	----
74	ON.SIC	Prezzo 1.500,00 Euro/a corpo Oneri di Sicurezza	0,00	1,00	1,00	----	0,00	1.500,00	1.500,00	----
		Prezzo 1.194,27 Euro/a corpo IMPORTO TOTALE LAVORI Euro	1,00	1,00	----	----	1.194,27	1.194,27	----	----
		Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro					80.812,26	97.125,49	27.513,85	11.200,62
		Ribasso da Epu del -14,880000000000% / -14,880000000000%					-11.847,16	-14.274,57		
		RESTANO NETTE Euro					68.965,10	82.850,92		
		B) SOMME A DISPOSIZIONE								
		IVA 22%					15.172,32	16.968,53	1.796,21	----
		IVA 4%					0,00	228,85	228,85	----
		IMPREVISTI					1.586,25	0,00	----	1.586,25

QUADRO DI RAFFRONTO MODIFICA IMPORTO CONTRATTUALE

PRG	ARTICOLO	DESCRIZIONE ARTICOLO	QUANTITA'				IMPORTI			
			STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA	STIMA ORIGINARIA	STIMA MODIFICA CONTRATTUALE	DIFF. POSITIVA	DIFF. NEGATIVA
		CONTRIBUTO ANAC					30,00	30,00	0,00	----
		SPESE TECNICHE 2%					1.616,25	1.616,25	0,00	----
		RIMOZIONE E POSA PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA					1.200,00	1.200,00	0,00	----
		PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO					200,00	200,00	0,00	----
		REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO COMPRESIVO DI CERTIFICAZIONI					1.250,00	1.250,00	0,00	----
		SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE					500,00	500,00	0,00	----
		ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE					14.480,08	155,45	----	14.324,63
		TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro					36.034,90	22.149,08	2.025,06	15.910,88
		IMPORTO COMPLESSIVO Euro					105.000,00	105.000,00		
		MAGGIORE SPESA Euro						0,00		

06/10/2021

IL DIRETTORE DEI LAVORI

- 34 -