

SIMBOLI VVF:

- idrante soprassuolo UNI 70
- attacco per autopompa singolo

LEGENDA:

- Lampioni in progetto
- Lampioni esistenti
- Caditoie in progetto
- Caditoie esistenti
- Vasca a tenuta acque chiare
- Pozzo perdente acque chiare
- Pozzetti impianti
- Recinzione paletti e rete in progetto
- Muretto in c.a. con recinzione tipo "Bekaert Fortinet"

LEGENDA MATERIALI:

- asfalto
- pavimentazione in battuto di cemento
- autobloccanti in cls colore rosso
- area verde

Cordoli in conglomerato vibrocompreso sezione cm 10x22 leggermente armati, posati su sottofondo in cls Rck 150 e con sigillatura finale dei giunti

sostituzione serramenti danneggiati, completamento zona bar con posa pavimentazione, tinteggiatura, completamento impianti

Pavimentazione in battuto di cemento costituito da sottofondo in cls a 200 kg spessore 8 cm, con formazione di giunti a grandi riquadri, cappa superiore in malta di cemento a 500 kg spessore 2 cm con spolvero di cemento puro lisciata

completamento collegamenti elettrici, fornitura e rete distribuzione

area di intervento con formazione nuova pavimentazione in cemento liscio, completamento serramento sommitale

sostituzione serramenti danneggiati, completamento zona wc con posa pavimentazione, tinteggiatura, completamento impianti

sistemazione e completamento area asfaltata esterna

Fornitura, stesa e livellamento di terra di coltivo, proveniente da strato culturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti, ciottoli, cocci, ecc.

Fornitura e posa in opera di recinzione in pannelli di rete metallica elettrosaldata tipo "Bekaert Fortinet" completa di pilastri

Tappeto di usura in conglomerato bituminoso spessore medio finito misurato al compresso cm 3

Cordoli in conglomerato vibrocompreso sezione cm 15x25 leggermente armati, posati su sottofondo in cls Rck 150 e con sigillatura finale dei giunti

Pavimentazione marciapiedi in autobloccanti di cls COLORE ROSSO, dimensioni di normale produzione 12x24, spess. cm 6, posati su sottofondo di cls Rck 200 con incorporate rete elettrosaldata a maglia 16x15, con fornitura e posa in opera di letto di sabbia di cm 4 di spessore medio compresso e cilindrato, fornitura e posa in opera di foglio isolante in polietilene da mm 1m,5 contro le erbe affioranti, fornitura e stesa di litta "ticino" per l'intasamento delle fughe con scopatatura e allontanamento del materiale eccedente

Fornitura e posa cancelli, in pannelli di rete metallica elettrosaldata tipo montanti in tubolari di acciaio a sezione quadrata, piantane sempre in l quadrata, già verniciati di color verde scuro, completi di maniglie e serr antiballamento controventatura delle ante e tutta la bulloneria necess

